

基于模拟子站的智能电网调度控制系统 集成调试方法

夏立萌 郭 飞 顾 颖 王 翀 樊淑丽

(国家电网冀北电力有限公司检修分公司 北京 102488)



夏立萌 男 1987年生，工程师，主要从事电网调度自动化、电力二次安全防护方面的工作。



郭 飞 男 1983年生，高级工程师，主要从事电力系统继电保护、电网调度自动化方面的工作。

摘要：新建变电站接入智能电网调度控制系统前需开展调度主站调试工作，确保站内运行信息准确转发给调度主站，保证电网调度控制系统基础数据的可靠性。本文提出一种基于模拟子站的调度主站系统集成调试方法，利用模拟子站模拟变电站各种类型设备的实时数据及运行信息，并与调度主站通信，实现变电站与调度主站信息交互的闭环控制，对调度主站系统数据库配置、模型建立、图形画面关联是否正确进行集成调试。工程实践表明，该方法能够确保调度主站调试的正确性，提高调试工作的效率，实现了对传统调试方法的改进与创新。

关键词：模拟子站 智能电网 调度控制系统 调试 IEC 61850

中图分类号：TM734

Integrated Debugging Method for Smart Grid Dispatching and Control System Based on Simulated Substation

Xia Limeng Guo Fei Gu Ying Wang Chong Fan Shuli

(State Grid Jibei Electricity Power Maintenance Company Beijing 102488 China)

Abstract: It needs to carry out debugging work of the dispatching master station before the newly built substation allowed to access into the smart grid dispatching and control system to ensure that the substation running information is accurately forwarded to the dispatching master station and the reliability of the dispatching and control system data is guaranteed. In this paper, an integrated debugging method of dispatching master station is presented based on simulated substation, which simulates the real-time data and operation information of various types of power equipment by simulation substation, and communicates with the master station to realize the closed-loop interaction between substation and master station and ensure the correctness of the master station database configuration, model establishment and graphics screen association. The engineering practice shows that this method can ensure the correctness of the debugging of the dispatching master station, improve the efficiency of the debugging work and realize the improvement and innovation of the traditional debugging method.

Keywords: Simulated substation, smart grid, dispatching and control system, debugging, IEC 61850

1 引言

智能电网调度控制系统在电网调度和变电站监控中实施一体化设置，结合电网调度、监控中心和运行操作站等多个部分，共同对电网实施管理^[1]。在智能电网调度控制一体化管理模式下，电网的调度、变电站的监控都由调控中心负责，变电站运行方式逐渐转化为“无人值守、远方集中监控”模式。此外，智能电网调度控制系统还具备顺序控制、事故追忆、数据辨识及智能告警等高级应用功能，有效减轻了调控值班员的工作量，提升了电网运行的智能化水平，保证电网安全稳定运行^[2-3]。

调度主站实时数据库将智能电网调度控制系统中各接入厂站的网络模型、设备参数、实时数据采集、计算结果等大量信息以结构化的方式存放于内存中，满足各应用对大量实时数据进行高速访问的需求，是智能电网调度控制系统高级应用的基础^[4]。因此，调度主站数据库配置、模型建立、图形画面关联是否正确关乎调度自动化系统的安全稳定运行，因此探究调度主站数据库快速精准的调试方法具有重要的实用价值。

目前新建变电站接入智能电网调度控制系统前，调度主站实时数据库调试工作需要在变电站站端监控系统调试完毕、待调度数据网通道具备后方可开展。变电站验收人员依照调控中心下发的调控信息序位表就地操作设备，调度主站接收并显示远动装置转发而来的动作信号，主站工作人员与变电站验收人员电话联系，根据信号状态位的“0”或“1”变化判断变位信号点，并通过告警信息和光字牌的闪烁来确认该信号点的描述与变电站触发的信号是否正确对应，以此确认调度主站数据库配置、模型建立、图形画面关联是否正确^[5-6]。以500kV智能变电站为例，其调控信息近万条，且需要完成多个调度主站（通常涉及网调、省调、地调等）调试，调度主站数据库调试任务重、效率低、工期长，应用功能的调试，需要配合的环节较多，调试过程中故障排查难度较高，部分高级应用功能依据传统方法无法完成必要的调试，导致这些高级应用功能在实际工程中并未得到应用与推广。

为了确保新建变电站接入智能电网调度控制系统前调度主站数据库的正确性，提高调试工作的效率，实现对传统调试方法的改进与创新，本文提出一种基于模拟子站的智能电网调度控制系统集成调试方法。该方法利用模拟子站模拟变电站各种类型

设备的实时数据及信息，与调度主站通信，实现变电站与调度主站信息交互的闭环控制，对调度主站系统数据库配置、模型建立、图形画面关联是否正确进行调试，并在工程实践中对该方法进行了应用与验证。

2 模拟子站

2.1 模拟子站系统结构

模拟子站的设计以应用功能测试和集成调试为中心，基于实时数据库虚拟装置仿真软件，通过对变电站二次设备等仿真，模拟变电站各类型设备的实时数据及运行信息，对上层设备（包括站端监控后台、调度主站）应用功能进行测试和集成调试，并正确响应上层设备下发的指令。模拟子站系统结构如图1所示，采用分层分布式设计原则，共包括五层，由下至上依次为硬件系统、操作系统、中间件层、统一管理平台和应用层。

IEC 61850制造报文规范(MMS)服务端		应用层
数据库组态工具	仿真控制平台	
数据库管理平台	网络通信管理平台	统一管理平台
中间件		中间件层
操作系统		操作系统
硬件系统		硬件系统

图 1 模拟子站系统结构图

Fig.1 Structure of simulated substation

各层主要功能如下：

- (1) 硬件系统。构成模拟子站的物理设备，具有计算、控制、存储、输入及输出功能的实体部件。
- (2) 操作系统。管理模拟子站系统的硬件、软件及数据资源，控制程序运行，提供人机界面，为其他功能软件的开发提供必要的服务和相应的接口等。
- (3) 中间件层。中间件层为多层次分布式异构系统提供了新的体系结构，使得模拟子站仿真测试系统具备应用组件技术带来的优势，如可异构系统、可互操作等。
- (4) 统一管理平台。统一管理平台包括数据库管理平台和网络通信管理平台，可方便地对数据库进行容量操作，利用事件的发布和订阅机制，实现进程间的相互通信。
- (5) 应用层。包括数据库组态工具、仿真控

制平台和 IEC 61850 制造报文规范 (Manufacturing Message Specification, MMS) 服务端。

数据库组态工具可直接导入变电站配置描述文件 (Substation Configuration Description, SCD), 在实时数据库中建立站端设备运行情况采集点信息和定制测试服务。

仿真控制平台由人机画面、任务控制中心、命令处理中心和流程管理中心构成。人机界面显示变电站运行信息、装置运行状态、测试任务进程、操作记录 and 仿真报文; 任务控制中心接受手动测试任务或自动测试任务, 形成控制命令队列发送给命令处理中心; 命令处理中心接收到控制命令后启停对应的虚拟装置; 流程管理中心监视报文、操作记录、仿真测试记录并自动存储。

IEC 61850 制造报文规范服务端用于模拟变电站内各种设备, 以映射到制造报文规范的方式与监控后台、远动装置之间进行数据与信息的实时交换, 实现了网络环境下不同制造厂家设备之间的互操作 [7-8]。

2.2 模拟子站系统结构特点

(1) 采用面向服务的体系架构 (Service Oriented Architecture, SOA)。如图 2 所示, 应用软件功能模块化设计, 根据用户的需求灵活配置到系统的不同节点, 构建面向应用、安全可靠、资源共享、易于扩展的支持系统。




图 2 模拟子站体系架构图

Fig.2 Architecture diagram of simulated substation

(2) 采用中间件技术。中间件屏蔽了底层操作系统的复杂性, 无需为程序在不同系统软件上的移植而重复工作, 具备较高的可移植性。

(3) 采用 IEC 61850 标准化通信协议。IEC 61850

标准化通信协议将制造报文规范引入到智能变电站自动化领域, 明确定义了制造报文规范如何在应用层交换实时数据和监控信息, 为信息共享与互操作提供了技术体系的支持。

3 基于模拟子站的集成调试方法

3.1 集成调试系统

基于模拟子站的调度主站集成调试系统包括模拟子站、远动装置、调度数据网络、调度主站、监控后台、信息比对系统及各设备之间的连接网络, 调试系统架构如图 3 所示。




图 3 调度主站集成调试系统架构图

Fig.3 Architecture diagram of dispatching master station integrated debugging system

3.2 集成调试策略

模拟子站模拟变电站各类型设备的实时数据及运行信息, 通过 IEC 61850 通信协议将实时数据及运行信息上送远动装置和站端监控后台; 调度主站通过调度数据网络与远动装置建立通信, 通过 IEC 104 协议获取远动装置所转发的模拟子站实时数据及运行信息, 下发调控指令, 进行集成调试; 信息比对系统分别与调度主站和站端监控后台建立连接, 对二者的报文实时比对分析, 自动监测站端运行信息与调度主站信息的对应关系, 实现信息校对的闭环管理, 确保调试结果的精确性与可靠性。

3.3 集成调试内容

利用模拟子站对调度主站数据库集成调试内容如下:

(1) 遥信功能验证。利用模拟子站模拟变电站内各种类型设备的状态输出, 检查调度主站告警画面、光字牌、显示画面与模拟动作是否一致。

(2) 遥测功能验证。利用模拟子站为电压回路、电流回路施加遥测值, 检查调度主站各遥测量与模拟子站施加量是否一致; 设置某遥测量的越限值,

在模拟子站改变该遥测值，检查调度主站记录是否准确。

(3) 遥控功能验证。模拟子站自动回复调度主站遥控选择与预置指令，上送反校信息，响应调度主站的遥控执行，遥控成功后上送遥控对象位置状态。

(4) 保护相关功能验证。利用模拟子站模拟保护动作情况，验证调度主站接收相关遥信、保护测量、保护动作等信息是否正确；检查模拟子站保护动作时，调度主站自动推送告警画面。

(5) 查询与记录功能验证。利用模拟子站模拟各种事件，验证模拟子站输出的内容与调度主站数据库中告警内容是否一致。调度主站可查询内容包括遥信变位、遥测越限、SOE、设备和节点工况等；调度主站可在历史事件与告警处理中选择时间范围、事件和告警类型等，查询与验证数据库是否完整显示查询信息。

(6) 时间响应及对时监测。利用模拟子站模拟站端设备遥测数据变化、遥信变位、响应主站下发遥控指令，检查调度主站模拟量及状态量响应时间、遥控执行时间是否满足要求；检查时钟同步监测系统对时状态是否同步。

(7) 数据辨识。调度主站能够对量测值和状态量的准确性进行分析，辨识不良数据。利用模拟子站上送某一量测值，并设置在该量测值的合理范围之外，检查调度主站能否正确识别；设置该量测值发生异常跳变，检查调度主站能否正确识别。

(8) 智能告警与故障分析功能。在模拟子站模拟变电站设备运行故障，通过模拟子站主动上送或调度主站数据总召的方式，调度主站能够记录事故状态下的告警信息并生成故障分析报告，包括事故发生时的稳态、动态及暂态数据，并对数据进行整合分析与存储，检查告警分析结果与模拟的故障类型是否一致。

4 工程应用

为验证本文所提出的基于模拟子站的调度主站集成调试方法的可行性，在某 500kV 智能变电站接入智能电网调度控制系统的调试传动过程中，工程人员进行了试点应用。

4.1 集成调试

利用模拟子站对南瑞科技 D5000 调度主站进行集成调试，如图 4 所示。



图 4 D5000 调度主站集成调试系统

Fig.4 Integrated debugging system of D5000 dispatching master station

在模拟子站界面完成参数配置后，将 SCD 导入模拟子站系统，在实时数据库中建立变电站二次采集点信息，导入调控信息点表，可以进行自动或手动模拟遥信变位、模拟站端遥测加量、响应调度主站遥控操作，对调度主站定制调试服务，如图 5 所示。

调试前根据业务需求，与现场协议好验收间隔顺序及间隔内的信号顺序，形成验收序列；以点号作为唯一标识，以验收顺序作为验收依据，逐一核对上送信息的正确性；主站监听上送报文及 D5000

解析报文，查找遥信点号、遥信名称、告警等级和保护光字牌差异点，自动生成验收结果及修改建议，自动化维护人员根据差异修改，确保 D5000 数据库、远动点表与设备一致。

4.2 点表比对

将标准点表导入验收系统并解析，生成标准格式，以点号作为唯一标识，将 D5000 数据库与标准点表进行自动比对，导出对比记录及修改建议，确保中文名称、告警等级等正确无误，如图 6 所示。




图 5 程序化验收
Fig.5 Procedural acceptance

点号	标准信息名称	标准信息类型	主站信息名称	主站信息类型
57	110kV景崇线109号及指示回路空开跳闸	异常	110kV景崇线109号及指示回路空开跳闸	异常
58	110kV景崇线109断路器就地位置	异常	110kV景崇线109断路器就地位置	异常
59	110kV景崇线109断路器就地位置	异常	110kV景崇线109断路器就地位置	异常
60	110kV景崇线109断路器解除	异常	110kV景崇线109断路器解除	异常
61	110kV景崇线109合闸未储能	异常	110kV景崇线109合闸未储能	异常
62	110kV景崇线109智能监控系统故障告警	异常	110kV景崇线109智能监控系统故障告警	异常
63	110kV景崇线109断路器接地开关空开跳闸	异常	110kV景崇线109断路器接地开关空开跳闸	异常
64	110kV景崇线109断路器接地开关空开跳闸	异常	110kV景崇线109断路器接地开关空开跳闸	异常
65	110kV景崇线109带电显示空开跳闸	异常	110kV景崇线109带电显示空开跳闸	异常
66	110kV景崇线109带电显示故障	异常	110kV景崇线109带电显示故障	异常
67	110kV景崇线109A相无电	异常	110kV景崇线109A相无电	异常
68	110kV景崇线109B相无电	异常	110kV景崇线109B相无电	异常
69	110kV景崇线109开关控制回路断线	异常	110kV景崇线109开关控制回路断线	异常

图 6 点表比对
Fig.6 Comparison of regulatory sequence table

4.3 图模校验

通过拓扑验证图模关系对应问题，利用图中设备与信号的关系确定图模与信号关联的准确性。如图 7 所示，关联关系不对应的图形文件 keyid 可在模拟子站界面汇总显示，方便自动化维护人员进行查找与修改。

2. 【前置点表】 【实时库】 <=> 【一次厂站图】
- 2.1 【前置点表】 关联关系不对应信息如下：
- [开关] 图形文件keyid: 114560488209122612
- [开关] 图形文件keyid: 114560488209122613
- [开关] 图形文件keyid: 114560488209122614

图 7 图模校验
Fig.7 Verification of model establishment

4.4 实时监控

模拟子站和调度主站具备报文的解析、显示和

监控功能，实时监控系统的运行状态、辅助问题定位；同时对多个通道的通道状态进行监控，如图 8 所示。

4.5 效果比对

对传统调试方法和模拟子站集成调试方法进行效果比对，见下表。

5 结束语

本文提出基于模拟子站的智能电网调度控制系统集成调试方法，实现对调度主站系统数据库配置、模型建立、图形画面关联等快速精准调试，其特点如下：

- (1) 模拟子站以应用功能测试和集成调试为中心，通过对变电站设备进行等效仿真，模拟变电站各类型设备的实时数据及运行信息并上送调度主站，实现对调度主站的集成调试。
- (2) 模拟子站通过远动装置与调度主站实时通信，该调试方法实现了监控信息验收调试的闭环管理，自动监测站端信息与调度主站信息的对应关系，确保调试结果的准确性，保证电力调度自动化系统基础数据的可靠性。
- (3) 可实现通信报文的实时监听、故障定位，自动监测站端输出与调度主站响应的正确对应，自动比对点表，记录校验进程，保存修改记录，生成调试报告。

基于模拟子站的调度主站集成调试方法在某 500kV 智能变电站接入智能电网调度控制系统调试




图 8 实时监测

Fig.8 Real-time monitoring

表 传统调试方法和模拟子站集成调试方法效果比对

Tab Comparison of traditional debugging method and integrated debugging method based on simulated substation

序号	传统调试方法	模拟子站集成调试方法
1	远程电话对点，双方人员需同时在线，等待时间长，验收速度慢	无需电话，模拟子站自动发送信号、主站自动响应，速率提升 5 ~ 10 倍
2	问题定位与排查困难，需要现场调试人员与主站人员电话沟通协调查找并修改，效率低	实时监测报文与通道，站端监控系统与调度主站闭环管理，问题定位与排查快速高效
3	点表更改流程复杂，验收经常被迫中断	具备点表对比功能，可自动导出比对结果，方便点表修改
4	验收过程靠人员手写记录，任务繁重且易遗忘	验收过程标准化、无漏重，实现过程控制，图模可视化联动验收
5	网调、省调、地调均需对变电站接入进行验收，重复操作、任务繁重	提供多链路多通道验收功能，可同时对网调、省调、地调调度主站进行调试验收
6	验收报告滞后，不同人员参与验收，验收过程冗长，整理验收报告难度很大	自动记录所有验收过程，自动生成验收报告，报告的模版可根据需求实现定制化

验收工作中进行了试点应用。工程实践表明，该方法可确保调度主站调试的准确性与快捷性，加快新建变电站接入调度控制系统的工作进度，实现对传统调试验收模式的改进与创新。由于遥控操作是由调度主站发起的闭环过程，建议仍旧进行实际传动，以保证调度主站遥控操作的安全性与规范性。

参考文献

[1] 辛耀中，石俊杰，周京阳，等．智能电网调度控制系统现状与技术展望 [J]．电力系统自动化，2015，39(1)：2-8．

Xin Yaozhong, Shi Junjie, Zhou Jingyang, et al. Technology development trends of smart grid dispatching and control systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(1): 2-8.
[2] 姚建国，杨胜春，单茂华．面向未来互联电网的调度技术支持系统架构思考 [J]．电力系统自动化，2013，37(21)：52-59．
Yao Jianguo, Yang Shengchun, Shan Maohua. Reflection on operation supporting system architecture for future interconnected power grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013,

-

band SHEPWM control technology for multi-level inverter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(16): 111-119.

- [19] Hansen P C, O' Leary D P. The use of the L-curve in the regularization of discrete ill-posed problems[J]. SIAM Journal of Scientific Computing, 1993, 14(6): 1487-1503.

- [20] 马超, 华宏星. 一种基于新的正则化技术的冲击载荷识别法 [J]. 振动与冲击, 2015, 34(12): 164-168.
- Ma Chao, Hua Hongxing. Impact force identification based on improved regularization technique[J]. Journal of Vibration and Shock, 2015, 34(12): 164-168.